

**MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA PUESTA EN VALOR DE LA  
SENDA VIEJA A LA PEÑA MARIA Y CALICANTOS DE  
GESTALGAR.**

Gestalgar abril de 2017

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### JUSTIFICACION

Gestalgar es municipio de interés turístico, por atracción turística.

El incendio de septiembre de 2012, y las posteriores lluvias, si bien han supuesto como elemento favorecedor la aparición de viejas rutas desaparecidas, que está siendo mantenidas por voluntariado ligado a deportes de montaña (Trail de Montaña de Gestalgar, Circuito de la Serranía de BTT), también es cierto que sendas tradicionales empleadas por excursionistas, senderistas o simples turistas con ganas de dar un paseo por la naturaleza como es la antigua senda de la peña Maria de de Gestalgar, han caído en desuso, como consecuencia de la desaparición de elementos de protección, seguridad y señalización. Este estado también afecta a la señalización y acceso al Acueducto de los Calicantos.

El Ayuntamiento de Gestalgar considera que la recuperación de esta senda incluida en el PRV 290 Gestalgar – Balneario de Chulilla es fundamental tanto desde el punto de vista de recuperación patrimonial como favorecer a los usuarios el acceso de uno de los mejores parajes que el río Turia ofrece.

### PROYECTO

#### 1. Denominación

***“PUESTA EN VALOR DE LA SENDA VIEJA A LA PEÑA MARIA DE GESTALGAR Y CALICANTOS”.***

Actividad subvencionada según la base primera del anuncio «BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE ITINERARIOS URBANOS Y SENDERISTAS. BOP N.º 50 de 13-III-2017

#### 2. Descripción

La Senda a la Peña Maria es sin duda alguna uno de los itinerarios más antiguos de carácter senderista que tiene Gestalgar tanto para el acceso a la Peña Maria como a Chulilla a través de PRV 290



Es una senda que bordea el río Turia y con los canales de riego que se pretenden recuperar dentro del futuro proyecto de la ruta del agua.

Es asimismo el camino de acceso al Acueducto de los Calicantos, cuya rehabilitación y mejora de acceso se encuentra contemplada en los Planes Provinciales de Obras.

La senda se vio muy afectada por el incendio de septiembre de 2012 y los posteriores fenómenos de lluvias que han originado desprendimientos.

El incendio supuso la desaparición tanto de los postes instalados para la seguridad en la ruta, como de la señalización existente, de la ruta y la correspondiente al acceso al Acueducto de los Calicantos.

Por otro lado la erosión en la montaña derivada del incendio y las posteriores lluvias, han supuesto riesgos de desprendimientos que es necesario abordar para garantizar la seguridad en la senda.

### 3. Objetivos

Con este proyecto pretendemos:

- Puesta en valor y uso de la senda vieja de la Peña Maria para su apertura como uso senderista.
- Mejorar la señalización de la ruta y la seguridad de la misma



#### **4. Metodología y plan de trabajo**

Presentación del proyecto para la adecuación de la senda en el Consejo Sectorial de Turismo del Ayuntamiento de Gestalgar

- Contactar con las empresas especializadas en señalización, basándonos en nuestra identidad corporativa, logotipo, preferencias, etc.
- Proporcionar a las dicha empresas los datos necesarios productos, precios.
- Desarrollo del proyecto aprobado donde constaran:  
Retirada de la señalización, postes y firme en su caso deteriorados.  
Reparación y/o sustitución de los puntos de anclaje.  
Instalación de la nueva señalización, con inclusión de las cautelas necesarias de seguridad.  
Diseño de señalítica que cumpla el objetivo informativo y de mejorar la seguridad de la senda en zonas críticas

Para llevar a cabo este proyecto, se asignará una persona de la corporación como responsable de los trabajos, cuya implicación deberá ser constante para mantener la información actualizada.

#### **5. Destinatarios**

El proyecto va dirigido a todas aquellas personas interesadas concretamente en el turismo rural, actividades de naturaleza, conocimiento de la riqueza patrimonial y natural del municipio Estas personas no se reducen a un área geográfica sino que pueden encontrarse en cualquier parte.

#### **6. Duración**

Se prevé que la implantación sea a lo largo de 2017.

#### **7. Publicidad**

En toda la señalítica aparecerán el símbolo y logotipo correspondiente a la imagen corporativa del Ayuntamiento de Gestalgar y la marca «València Turisme», y que la actividad se realiza con la colaboración del “Patronat Provincial de Turisme de València – Diputación de València.

#### **8. Resultados**

##### **Beneficios particulares:**

Aumentar el número de visitantes a Gestalgar y recuperar la antigua senda incluida en el PRV 290 para su comunicación senderista y excursionista con Chulila



### 9. Presupuesto detallado de gastos

CONCEPTO	IMPORTE (IVA incluido)
Proyecto y Ejecución Puesta en Valor antigua senda a la Peña Maria	10.000
<b>Total</b>	<b>10.000 €</b>

Gestalgar abril de 2017  
Ingeniero Técnico Agrícola

Luis Aparicio Gómez

Presupuesto: GES 005 2017 SEÑALIZACION RUTA TURISTIA PEÑA MARIA  
Y CALICANTOS.

**Presupuesto parcial nº 2 Señalización**

Num.	Ud	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
2.1	ud	Panel CN07/CN08 fabricado con plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transporte y colocación. Según manual de señalización de Caminos Naturales.	2,000	126,24	252,48
2.2	ud	"Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección rectangular de 150x150 mm, tejadillo de madera de 2500 mm de longitud y una anchura sobre la proyección horizontal de 990 mm para la protección de su panel central y panel central de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 1822x1470x2 mm, sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico de la señal con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales.	1,000	2.292,62	2.292,62
2.3	ud	"Cartel para señales preventivas" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel fabricado con plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales.	1,000	214,62	214,62
2.4	ud	"Mesa temática" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 1500 mm de altura, un letrero inclinado 30º con respecto a la horizontal, de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas 891x420x2mm sobre el que va un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico de la señal, una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI y una base de fijación para el mismo de tubos de aluminio. Incluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales.	1,000	544,11	544,11
2.5	ud	"Palo de seguimiento" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 1500 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura. Incluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 40x40x40 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales.	20,000	64,54	1.290,80

**Presupuesto parcial nº 2 Señalización**

<b>Num.</b>	<b>Ud</b>	<b>Descripción</b>	<b>Medición</b>	<b>Precio (€)</b>	<b>Importe (€)</b>
2.6	ud	"Cartel direccional (1 panel direccional)" formado por un poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel flecha de plancha de acero galvanizado en caliente serigrafiado y con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado. Incluye maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales.	8,000	189,33	1.514,64
2.7	ud	Poste de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura. Incluye colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante, desanclaje y colocación señal existente. Según manual de señalización de Caminos Naturales.	2,000	109,03	218,06
2.8	ud	Maquetación del contenido para señal tipo CN00 según el Manual de Señalización de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino	1,000	281,49	281,49
2.9	ud	Elaboración de contenido para señal tipo CN00	1,000	336,10	336,10
<b>Total presupuesto parcial nº 2 Señalización:</b>					<b>6.944,92</b>



# Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

---

2 Señalización

6.944,92

Total .....

6.944,92

---

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Gestalar abril de 2017  
Ingeniero Técnico Agrícola



Luis Aparicio Gómez

Proyecto: GES 005 2017 SEÑALIZACION RUTA TURISTIA PEÑA MARIA Y CALICANTOS.

<b>Capítulo</b>	<b>Importe</b>
<b>2 Señalización.</b>	<b>6.944,92</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>6.944,92</b>
13% de gastos generales	902,84
6% de beneficio industrial	416,70
<b>Suma</b>	<b>8.264,46</b>
21% IVA	1.735,54
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>10.000,00</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIEZ MIL EUROS.

Gestalgar abril de 2017  
Ingeniero Técnico Agrícola



Luis Aparicio Gómez